Załącznik nr 5 do PFU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PODZIEMIE

Nr. pom.	nazwa	pow. m2	nawierzchnia
001	POMIESZCZENIA TECHNICZNE 00		
001.01a	STREFA KOMPENSACJI WODY	1144.13 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.01b	STREFA KOMPENSACJI WODY	494.09 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.02a	PRZEPOMPOWNIA TECHNICZNA	21.00 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.03	ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY	1760.00 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.04	KLIMAT KANAŁOWY	7.80 M2	
001.05	POM. ELEKTROENERGETYKI	12.16 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.06	POM. ELEKTROENERGETYKI	134.07 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.07	POM. MAGAZYNOWE PM	47.50 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.08	POM. KONSERWACJI	47.50 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.09	PRZEPOMPOWNIA	11.05 M2	GRES
001.10	STREFA PRZYGOTOWANIA	15.75 M2	GRES
001.11	ZBIORNIK MAGAZYNOWY PODZIEMNY	9.12 M2	GRES
001.12	PRZEJŚCIE SZCZELNE	14.55 M2	GRES
001.13	WĘZEŁ CIEPLNY	139.44 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.14	WENTYLATORNIA	85.13 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.15	STREFA DLA STACJI KOMPRESORÓW WRAZ WYMIENNIKAMI	288.88 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.16a	STREFA DLA STACJI KOMPRESORÓW WRAZ WYMIENNIKAMI	1173.49 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.16b	WENTYLATORNIA	607.65 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.16b	KOMÓRA KLIMATYZ. NR. 1	457.32 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.17	SŁUPEK TECHNICZNY	15.13 M2	
001.18	PRZEJŚCIE	8.80 M2	GRES
001.19	POM. ELEKTRYCZNE	7.00 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.20	POM. TECHNICZNE	14.57 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.21	PRZEJŚCIE/HOL	14.61 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.22	WĘZEŁ CIEPLNY	301.56 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.23	WENTYLATORNIA	205.11 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.23a	KOMÓRA KLIMATYZ. NR. 2	70.00 M2	BETON ZAPRAWIONY
001.24	POM. TECHNICZNE	54.00 M2	BETON ZAPRAWIONY

Nr. pom.	nazwa	pow. m2	nawierzchnia
002	POMIESZCZENIA BASENOWE 00		
002.01	BASEN 25 OLIMP. 50x25 M	1562.50 M2	CERAMIKA BASENOWA
002.02	BRODZIK	84.91 M2	GRES PRZECIWPOŚLIZG.
002.03	BRODZIK SPADZISTY 7°x20 M2		BETON ZAPRAWIONY

Nr. pom.	nazwa	pow. m2	nawierzchnia
	POMIESZCZENIA TECHNICZNE 00		
002.04	POM. TECHNICZNE	67.63 M2	BETON ZAPRAWIONY
002.05	PRZEPOMPOWNIE WODY BASENOWEJ	2000.00 M2	BETON ZAPRAWIONY
002.06a	ZBIORNIK PRZECIWPOŻ.	54.00 M2	BETON ZAPRAWIONY
002.06b	ZBIORNIK PRZECIWPOŻ.	146.16 M2	BETON ZAPRAWIONY
002.06c	POM. TECHNICZNE	30.15 M2	BETON ZAPRAWIONY
002.06e	POM. TECHNICZNE	45.53 M2	BETON ZAPRAWIONY
002.07	KOMÓRA KLIMATYZ. NR. 3	313.34 M2	BETON ZAPRAWIONY
002.08	KOMÓRA KLIMATYZ. NR. 4	297.20 M2	BETON ZAPRAWIONY

Nr. pom.	nazwa	pow. m2	nawierzchnia
003	CZĘŚCI OGÓLNE BUDOWLANE 00		
003.01	KOMUNIKACJA	7.91 M2	GRES
003.02	POM. PORZĄDKOWE	11.95 M2	DO USTALENIA
003.03a	POM. PORZĄDKOWE	19.75 M2	DO USTALENIA
003.03b	SUSZ	2.67 M2	
003.04	PRZEJŚCIOWE	3.08 M2	GRES
003.05	SŁUŻBA OCHRONY	22.42 M2	GRES
003.06	PRZEJŚCIOWE	4.39 M2	DO USTALENIA
003.07	POM. DLA PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO UDOSTĘPNIA	408.30 M2	DO USTALENIA
003.08	POM. DLA PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO UDOSTĘPNIA	510.81 M2	DO USTALENIA
003.09	SŁUŻBA OCHRONY	19.93 M2	DO USTALENIA
003.10	POM. PORZĄDKOWE	14.54 M2	DO USTALENIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PODZIEMIE - SEGMENT C

Nr. pom.	nazwa	pow. m2	nawierzchnia
004	POMIESZCZENIA DLA PUBLICZNOŚCI 00		
004.01	KOMUNIKACJA 4 WINDY	37.69 M2	GRES
004.02	KOMUNIKACJA 4 WINDY	23.87 M2	GRES
004.03a	PRZESTRZEŃ	6.20 M2	GRES
004.03b	POMIESZCZENIA KOMERCYJNE	1144.74 M2	DO USTALENIA
004.03c	POMIESZCZENIA KOMERCYJNE	1243.76 M2	DO USTALENIA

Oznaczenia

- Centrala sygnalizacji pożaru FC724, FC722
- Zewnętrzne pole obsługi
- Czujka optyczna OP720
- Czujka liniowa nadajnik/lustro FDL241
- Ręczny ostrzegacz pożaru FDM221, FDM224
- Moduł wejść/wyjść FDCIO221, FDCI221, FDCIO222, FDCI222
- Zasilacz 24V
- Czujka zaktualizowana w strefie miejscowo/liniowej OP720
- Czujka zaktualizowana na suficie podwieszanym OH720
- Szafa automatyki sterowania wentylacją
- Klapy p-pożarowe na głowicach wentylacyjnych
- Centrala sygnalizacji oddymiania
- Okablowanie klap p.poż. YnTKSYekw 1x2x1
- Pętla pożarowa YnTKSYekw 1x2x1

TEMAT: KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY "TERMY MALTAŃSKIE" W POZNANIU

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

RYSUNEK: RZUT KONDYGNACJI PODBASENIE

WYKONAWCA: ALSTAL BUDOWNICTWO

PROJEKTOWANIE: ATJ ARCHITEKCI Sp. z o.o.

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ALSTAL BUDOWNICTWO